

LSPR Communication & Business Institute

Prepared By: BMM & GM	WI MAINTENANCE EVAKUASI & PRESS FAN	Date: 01 Maret 2020	
Checked By: COO		Revision: 00	
Approval By: CEO		Doc No : WI-BMM/MEPF/11/IKB/03/2020/00	Page: 01 of 01
1. Tujuan Agar Address system dapat berfungsi dan terjaga dengan baik.			
2. Ruang Lingkup Gedung kampus LSPR			
3. Tahapan Proses			
No	Uraian dan Tahapan Proses	PIC	Catatan Mutu
1.	Sebelum melakukan uji coba sistem, BMM agar mengirim surat pemberitahuan kepada semua penghuni / tenan bila akan dilakukan pada hari kerja.	Office Manager & BMM	Dilakukan 1 tahun sekali
2.	Coba Emergency Lighting a. Matikan suplai listrik lampu tsb dan perhatikan berapa banyak titik lampu darurat yang hidup sempurna. b. Pilih secara acak kira2 10% dan hidupkan selama 2 jam untuk mengetahui daya tahannya.(jika ada yang bermasalah baterai agar segera diganti)		
3.	Periksa kondisi pintu darurat (emergency door) dimana pintu harus dapat tertutup rapat.		
4.	Jalankan pressuriz fan dan ukur kapasitas udara yang masuk melalui grill dengan kondisi pintu darurat terbuka maksimum 3 daun pintu		
			Checklist Form

