

Prepared By: BMM & GM	<b>WI MAINTENANCE PUTR (LVMDP)</b>	Date: 01 Maret 2020	
Checked By: COO		Revision: 00	
Approval By: CEO	Doc No : WI-BMM/LV-MDP/18/IKB/03/2020/00	Page: 01 of 01	
<p>1. Tujuan Agar PUTR (LVMDP) dapat berfungsi dan terjaga dengan baik.</p>			
<p>2. Ruang Lingkup Gedung kampus LSPR</p>			
<p>3. Tahapan Proses</p>			
No	Uraian dan Tahapan Proses	PIC	Catatan Mutu
1.	<p>Prosedur keamanan</p> <p>a. Sebelum mengadakan pemeriksaan agar dipastikan tidak ada pekerjaan lain yang akan terganggu bila diadakan test simulasi.</p> <p>b. Pasang tanda bahwa sedang ada pemeriksaan / perbaikan panel.</p> <p>c. Berkerja harus hati-hati dan sebaiknya memakai sarung tangan khusus.</p>	Office Manager & BMM	Checklist Form
2.	<p>Bersihkan debu di dalam panel dengan menggunakan portable vacum cleaner.</p> <p>Periksa terminal kabel, baut-baut pengikat, dan kencangkan bila ada yang kendo.</p>		
3.	<p>Periksa kondisi peralatan yang terpasang ACB,MCCB,MCB,Fuse dll</p>		Checklist form
4.	<p>Ukur suhu terminasi kabel dan circuit breaker dengan infra red thermometer</p>		Checklist Form
5.	<p>Ukur arus tiap kabel Incoming cable power dan bandingkan dengan amper meter yang terpasang / kapasitas MCB, MCCB</p>		Checklist Form
6.	<p>Pastikan bahwa kabel neterl dan ground terpasang dengan baik.</p>		Checklist Form
7.	<p>Periksa kabel netyral dan pastikan tidak ada arus yang mengalir</p>		Checklist Form
8.	<p>Ukur tegangan antara netral dan grounding dan pastikan tegangan tidak melebihi 5 V</p>		Checklist Form
9.	<p>Pastikan semua lampu dan meter indikator yang terpasang pada panel berfungsi baik.</p>		Checklist Form