

LSPR Communication & Business Institute

Prepared By: BMM & GM	<b>WI MAINTENANCE SPRINKLER FLOW SWITCH</b>		Date: 01 Maret 2020
Checked By: COO			Revision: 00
Approval By: CEO	Doc No : WI-BMM/SFS/20/IKB/03/2020/00	Page: 01 of 01	
1. Tujuan Agar Sprinkler Flow Switch dapat berfungsi dan terjaga dengan baik.			
2. Ruang Lingkup Gedung kampus LSPR			
3. Tahapan Proses			
No	Uraian dan Tahapan Proses	PIC	Catatan Mutu
1.	Sebelum melakukan uji coba sistem, BMM agar mengirim surat pemberitahuan kepada semua penghuni / tenant bila akan dilakukan pada hari kerja.	Office Manager & BMM	Dilakukan 1 tahun sekali  Form Checklist
2.	Coba test Sprinkler Flow switch dengan membuka drain line zone pada lantai dipilih		
3.	Sewaktu drain line valve dibuka maka alarm pada zone percobaan akan berbunyi dan memberikan signal ke master control fire alarm (MCP-FA) deiruangan gedung dan fire annunciator.		